

Asenizācijas notekūdeņu tvertne ar apsaisti

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums	<i>Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna ielā 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā</i>
Būves nosaukums	<i>Asenizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkta būvniecība Maltas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā Franča Trasuna ielā 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā</i>
Objekta adrese	<i>Franča Trasuna iela 45, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā</i>
Pasūtījuma numurs	<i>18/20</i>

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem.

Nr.p.k	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	<i>Asenizācijas notekūdeņu tvertne ar apsaisti</i>		
1	Rūpnieciski ražotas notekūdeņu tvertnes V-20 m3 tvertnes iegāde, piegāde un montāža būvbedrē uz sagatavotas pamatnes ar stiprināšanu un būvbedres aizbēršanu	kpl.	1
2	Tehniskā ūdens sūknis Q = 6 m3/h; H = 5 m; U = 230V; N = 0,37 kW ar stiprinājumiem otrreizējā nostādinātājā	gb.	1
3	Kanalizācijas sūknis Q = 6 m3/h, H = 55 m, U = 230V, N = 0,55 kW ar pludiņu sistēmu	gb.	1,0
4	Mikseris U=230V, P2=0.75kW ar stiprinājumiem	kpl.	1
5	Papildinstalācijas materiāli vadības sadalnē 3 sūkņu darbināšanai automātiskā režīmā	kpl.	1
6	Nerusošā tērauda redeļu grozs	kpl.	1
7	Personāla apmācība ar tehnoloģiskām iekārtām	kpl.	1

PIEZĪMES:

1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus
2. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
3. Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties

Sastādīja: J.Macijevskis, 05.2020.g.
(paraksts un tā atšifrējums, datums)Pārbaudīja T.Loginova, 05.2020.g.Sertifikāta Nr. 3-00548